


市环保局收文管理编号()

--	--	--	--	--	--

湛江市 建设项目环境保护申报报告表

湛环建字第 号

建设单位 湛江市环保局 (盖章)项目名称 湛江市生活垃圾处理场建设地点 湛江市麻章区马料岭项目负责人 陈副联系电话 2220718环境影响报告编制单位 湛江环境科学技术研究所、湛江环境保护监测站环保设施设计单位 湛江市规划勘测设计院环保设施施工单位 湛江市建筑工程公司、湛江市机电安装公司

收到日期(由市环保局填写):

年 月 日

申 及 建 给 项 排 目 水 能 情 耗 况	电	度 / 日	申 建 建 项 项 目 生 产 过 程 所 使 用 原 材 料 情 况	生活用水	600	t / 日
	煤 (燃油)	t / 日				t / 日
	总供水量	m ³ / 日				t / 日
	循环水量	m ³ / 日				t / 日
	总排水量	m ³ / 日				t / 日

类 别		排放口名称 位置及流向	排 放 量	污 染 物	浓 度	执行标准	排放量
申 报 项 目 可 能 产 生 的 污 染 物 数 量 和 浓 度	废 水	排入外江	10396 m³/日	CODcr	600mg/L	300 mg/L	11382.6 kg/年
		排入外江	m³/日	BOD5	300mg/L	60 mg/L	2278 kg/年
		排入外江	m³/日	SS	250 mg/L	100 mg/L	3794 kg/年
		排入外江	m³/日	氨氮	10 mg/L	10 mg/L	kg/年
		排入外江	m³/日	总磷	10 mg/L	10 mg/L	kg/年
排 废 气	排入外江	770.18 m³/时	CH4	mg/m³	mg/m³	kg/年	
	排入外江	m³/时	CO2	mg/m³	mg/m³	kg/年	
界 面 噪 声							
固 体 废 物	排入外江	480 kg/日		kg/日		17.55 kg/年	

中试治理项目工艺流程简要方法

污水治理：格栅 → 沉砂池 → 一次沉淀池 → 二次沉淀池 → 接触氧化池 → 三次沉淀池 → 排放
鼓风机站 ↑↑
污泥回流泵 ↓↓
污泥回解池 → 污泥浓缩池 → 泥饼压滤机 → 泥饼堆场
2. 气体治理: CH₄等有毒气体 → 盲沟 → 排气井 → 燃烧室 → 排放

及防护设施
备噪声测
施工阶段
噪声测回
设

鼓风机房设有消声器

治理内容	名称	型号	处理量	台数	生产厂家及设备特点
治理废水	离心风机	280-810	300000 m ³ /日	2	惠州市环保设备有限公司
	离心风机	280-810	300000 m ³ /日	2	
	离心风机	280-810	300000 m ³ /日	1/2	
	离心风机	280-810	300000 m ³ /日	1	
治理废气	离心风机	280-810	300000 m ³ /日	1	江苏宜兴三洲公司
治理噪声	离心风机	280-810	300000 m ³ /日	11	飞亚诺
治理固废	离心机	1140 1号 1540 1号	600000kg/日	1	惠州三洲环保设备有限公司
	破碎机	200L (2号)		1	河南三洲环保设备有限公司

申建项目性质	新建、改扩建、迁建、技改、其他		申建项目计划开工日期		1997.11.7	
申建项目的生产规模	日填埋垃圾300吨,日堆肥垃圾300吨,日处理垃圾渗滤液300吨		本单位原有生产规模			
环境影响报告批准文号:	湛环建字[1995] 61 号		每年生产天数		365	
方案及设计批准文号:	湛环建字[] 号		每日生产时数		24	
申建项目总投资	4270.2万元 (二期:2635.2万元)		其中污染治理投资 120.57 (万元)			
	其中外汇 (折人民币) 万元		治水	气	治噪声	其它
	污染治理资金来源: 自筹投资		自筹投资5万元, 2万元			
申建项目地理位置及附近环境状况	项目位于湛江市麻章区沙湾镇, 其西侧有一沙沟, 北侧为乡村小学, 东南侧为荒地。					
项目建筑物占地面积、层数、建筑总面积及幢数	综合楼: 302.0m ² , 2层, 781m ² , 1幢 机修库等: 1133m ² , 1层, 1133m ² , 各1幢 污水: 11650.8m ²					
建筑物各层使用功能	综合楼一层使用功能: 餐厅、临时休息室 综合楼二层使用功能: 办公、化验室 机修车库等使用功能: 维修、存放车辆及设备					
申建项目拟安装生产线 (设备) 的型号、(台) 数						
申建项目生产工艺流程 (其中有污染排放的工艺, 要着重标出):						
<pre> graph LR A[城市垃圾] --> B[消化] B --> C[有机物含量高的垃圾] C --> D[正氧堆肥] D --> E[筛分] E --> F[分选] E --> G[筛上物] F --> H[粉碎] F --> I[有用物质] H --> J[搅拌] J --> K[堆肥] I --> L[回收利用] K --> M[肥料出售] G --> N[有机物含量低的垃圾] N --> O[卫生填埋] </pre>						

注: “污染治理资金来源”按国内贷款、财政拨款、税收减免及返还、排污费、各种基金收费、企事业单位投入、国外贷款、其他等各多少万元具体说明。

本 单 位 原 有 污 染 情 况	数 量 度		污 染 物 排 放 总 量	
	治 理 情 况 及 预 计			
市 环 境 保 护 局 批 复 意 见				
		一、同意湛江市生活垃圾处理场在麻章区冯村鹰岭建设； 二、该项目建设必须切实按照环境影响报告书及其批复提出的污染防治对策落实“三废”防治措施，做到“三同时”，垃圾处理场必须设置防渗衬里和导气管道，防止甲烷气体爆炸渗出液经收集并经三级污水处理系统处理达标后，方可外排，不得排入冯村水渠及赤坎水渠流塘，并做好绿化、美化工作； 三、污染物必须达标排放，废水排放标准执行《广东省地方水污染物排放标准（DB4426-89）》中的三级标准，废气排放标准执行《广东省地方大气污染物排放标准（DB4428-89）》中的三级标准，恶臭执行《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》二级标准； 四、环保工程在土建工程、设备安装完成后报我局初步验收合格后方可开始试运行。		
经办人：				[单位盖章] 年 月 日

办理须知：

1. 本表一式五份，经市环保局签署意见后，市环保局存二份，市环境监察大队和项目所在地环保局各一份，交建设单位一份（由建设单位将复印件送有关单位）。
2. 向市环保局申报时，须送：本申报表、书面申请报告、工程预算报告、项目主体工程设计图（包括工艺流程图、设备布置图、土建图）及设计说明书各一份，防治污染设施设计图（包括设计说明书）一份等资料，各申报文件、图纸请加具公章。

五、该治理污染方案，设计未按要求报批擅自建设，造成事实，必须按上述要求做好有关工作。

